СОГЛАСОВАНО:

За

"25" декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

За

"25" декабря 2018 г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Локальная смета №1 Чаши Общественная территория

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1478,933 тыс. руб.

строительных работ 1064,457 тыс. руб.

монтажных работ 108,813 тыс. руб.

оборудования 55,488 тыс. руб.

Средства на оплату труда 5,268 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 407,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Уличное освещение																
1	**ФЕР01-02-058-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (38 руб.): 80%*0.9 от ФОТ (53 руб.) СП (20 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (53 руб.)*	100 м3	0,05 *(2,5*2) / 100*	920,4	920,4				46	46			118	5,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ФЕР06-01-001-13** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство фундаментов-столбов: бетонных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (292 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (309 руб.)* *СП (171 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (309 руб.)*	100 м3	0,05 *(2,5*2) / 100*	10941,99	5103,16	1755,04	262,98		547	255	88	13	598,26	29,91	
3	**ФССЦ-04.1.02.01-0007** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	м3	5,1	590,7					3013						
4	**ФЕР06-01-015-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (220 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (233 руб.)* *СП (129 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (233 руб.)*	т	0,4 *400/1000*	958,14	445,69	440,24	54,14		383	178	176	22	46,33	18,53	
5	**Прайс-лист**	Фундаментная часть ФЧ2-90(180)-2,0-159 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	шт	10	554,09 *4701/7,19/1,18*					5541						
6	**ФЕР33-01-016-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (684 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (724 руб.)* *СП (369 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (724 руб.)*	т	1,5 *1500/1000*	1611,38	284,21	1327,17	124,97		2417	426	1991	187	29,12	43,68	
7	**Прайс-лист**	Опора консольная стальная фланцевая ОКС 2Ф-10,0 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	шт	10	2143,25 *18183,74/7,19/1,18*					21433						
8	**Прайс-лист**	Кронштейн К2К 2-2-108 (133) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	шт	10	447,46 *3796,38/7,19/1,18*					4475						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**ФССЦ-01.7.15.03-0041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Болты с гайками и шайбами строительные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	т	0,04 *40/1000*	9040,01					362						
10	**ФЕР01-01-009-22** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (430 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (503 руб.) СП (214 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (503 руб.)*	1000 м3	0,84 *840 / 1000*	2891,41		2891,41	479,08		2429		2429	402			
11	**ФЕР34-02-004-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: до 2 отверстий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (490 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (544 руб.) СП (301 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (544 руб.)*	км	0,42 *420/1000*	1193,2	1125,18				501	473			133	55,86	
12	**ФССЦ-24.3.03.13-0414** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	10 м	42 *420 / 10*	172,8					7258						
13	**ФЕРм08-02-412-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (Затягивание кабеля в трубы из полиэтилена) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (204 руб.): 95% от ФОТ (215 руб.) СП (140 руб.): 65% от ФОТ (215 руб.)*	100 м	4,2 *420 / 100*	68,7	50,67	3,55	0,5		289	213	15	2	5,39	22,64	
14	**Прайс-лист**	ВВГнг 3*1,5 ГОСТ Кабэкс Кабель *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	м	420	4,5 *38,20/7,19/1,18*					1890						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	**ФЕРм08-03-593-09** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Светильник: местного освещения** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (129 руб.): 95% от ФОТ (136 руб.)* *СП (88 руб.): 65% от ФОТ (136 руб.)*	100 шт	0,2 *20 / 100*	1106,59	676,94	17,77	2,51		221	135	4	1	68,24	13,65	
16	**Прайс-лист**	Уличный светодиодный светильник ДКУ 01-60-010 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	шт	20	490,09 *4158/7,19/1,18*					9802						
17	**ФЕРм10-04-066-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Коробка кабельная соединительная или разветвительная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (314 руб.): 92% от ФОТ (341 руб.)* *СП (222 руб.): 65% от ФОТ (341 руб.)*	шт	10 *5*2*	42,07	34,12				421	341			4	40	0,01
18	**Прайс-лист**	Коробка распределительная 100x100x50 IP65 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	шт	10 *5*2*	5,66 *48/7,19/1,18*					57						
19	**ФЕРм08-03-574-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (16 руб.): 95% от ФОТ (17 руб.)* *СП (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.)*	100 шт	0,1 *(5*2) / 100*	272,63	166,66	1,78	0,26		27	17			16,8	1,68	
20	**Прайс-лист**	ВВГнг 3*1,5 ГОСТ Кабэкс Кабель *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	м	150	4,5 *38,20/7,19/1,18*					675						
21	**ФЕРм11-06-001-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Щиты и пульты, масса: до 50 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (38 руб.): 80% от ФОТ (47 руб.)* *СП (28 руб.): 60% от ФОТ (47 руб.)*	шт	1	152,7	45,63	9,56	0,89		153	46	10	1	5,15	5,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	**ФССЦ-20.4.04.04-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые: ЩУРВ-1-12зо, с замком и окном, размером 480х320х165 мм** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	шт	1	226,43					226						
23	**ФЕРм08-03-575-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Прибор или аппарат *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (21 руб.): 95% от ФОТ (22 руб.)* *СП (14 руб.): 65% от ФОТ (22 руб.)*	шт	2	11,51	11,11				23	22			1,12	2,24	
24	**ФССЦ-62.5.01.04-0020** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Счетчик электрической энергии электронный,: однофазный Меркурий 203.01, 5(80)А (однотарифный) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	шт	1	88,17					88						
25	**ФССЦ-62.1.01.09-0017** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	шт	1	31,35					31						
26	**ФЕРм11-06-002-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.)* *СП (1 руб.): 60% от ФОТ (2 руб.)*	100 м	0,015 *1,5 / 100*	117,17	102,8				2	2			9,27	0,14	
Раздел 2. Устройство площадки для стритбола																
27	**ФЕР01-01-036-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (1 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1 руб.)* *СП 50%*0.85 от ФОТ*	1000 м2	0,225 *(15*15) / 1000*	19,77		19,77	3,38		4		4	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	**ФЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (642 руб.): 142% от ФОТ (452 руб.)* *СП (365 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (452 руб.)*	100 м	0,6 *(15+15+15+15) / 100*	4412,47	643,64	78,78	9,64		2647	386	47	6	76,08	45,65	
29	**ФССЦ-05.2.03.03-0031** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	шт	60	22,36					1342						
30	**ФЕР27-04-005-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (375 руб.): 142% от ФОТ (264 руб.)* *СП (213 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (264 руб.)*	1000 м2	0,225 *(15*15) / 1000*	27012,91	304,66	5218,05	656,2		6078	69	1174	148	37,29	8,39	
31	**ФЕР27-06-026-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Розлив вяжущих материалов (2 л на 1 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (6 руб.): 142% от ФОТ (4 руб.)* *СП (3 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4 руб.)*	т	0,45 *225*2/1000*	39,1		39,1	7,15		18		18	3			
32	**ФССЦ-01.2.01.01-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГО *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	т	0,4635	1834,31					850						
33	**ФЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (240 руб.): 142% от ФОТ (169 руб.)* *СП (136 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (169 руб.)*	1000 м2	0,225 *(15*15) / 1000*	2984,49	368,45	2385,37	263,01		672	83	537	59	38,3	8,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 4. Ремонт беговой дорожки																
41	**ФЕР27-06-026-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,3 л на 1 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (6 руб.): 142% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4 руб.)*	т	0,48 *1600*0,3/1000*	39,1		39,1	7,15		19		19	3			
42	**ФССЦ-01.2.01.01-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГО *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	т	0,4944	1834,31					907						
43	**ФЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (1711 руб.): 142% от ФОТ (1205 руб.) СП (973 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1205 руб.)*	1000 м2	1,6 *(400*4) / 1000*	2984,49	368,45	2385,37	263,01		4775	590	3817	421	38,3	61,28	
44	**ФССЦ-04.2.01.01-0016** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "АДМ" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	т	154,6	666,37					103021						
45	**ФССЦ-01.2.01.01-0019** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	т	0,0174	1690					29						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 4. Ремонт беговой дорожки																
41	**ФЕР27-06-026-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Розлив вяжущих материалов (0,3 л на 1 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (6 руб.): 142% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4 руб.)*	т	0,48 *1600*0,3/1000*	39,1		39,1	7,15		19		19	3			
42	**ФССЦ-01.2.01.01-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГО *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	т	0,4944	1834,31					907						
43	**ФЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (1711 руб.): 142% от ФОТ (1205 руб.) СП (973 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1205 руб.)*	1000 м2	1,6 *(400*4) / 1000*	2984,49	368,45	2385,37	263,01		4775	590	3817	421	38,3	61,28	
44	**ФССЦ-04.2.01.01-0016** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "АДМ" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	т	154,6	666,37					103021						
45	**ФССЦ-01.2.01.01-0019** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	т	0,0174	1690					29						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	**ФЕР27-06-021-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 *(Толщина асфальтобетонного покрытия 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19* *НР (-10 руб.): 142% от ФОТ (-7 руб.)* *СП (-6 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (-7 руб.)*	1000 м2	-1,6 *(-400*4) / 1000*	15,88	3,48	12,4			-25	-6	-19		0,36	-0,58	
47	**ФССЦ-04.2.01.01-0016** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "АДМ" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	т	-77,44	666,37					-51604						
48	**ФССЦ-01.2.01.01-0019** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19*	т	-0,009	1690					-15						
Раздел 5. Доставка материалов																
49	**ФССЦпг-03-21-01-051** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 51 км (Щебня) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,49* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	82,62 *6,07+76,55*	27,56		27,56			2277		2277				
50	**ФССЦпг-03-21-01-051** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 51 км (Асфальтобетонной смеси) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,49* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	98,9 *21,74+77,16*	27,56		27,56			2726		2726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	**ФССЦпг-03-21-01-051** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т** работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 51 км (Битума) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *3 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,49* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,9686 *0,4635+0,0024+0,4944+0,0083*	27,56		27,56			27		27				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										164878	3300	15374	1272		365,46	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										167835	3678	17953	1590		407,45	
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 4-5, 9, 38, 3, 36-37, 6-8, 10, 27, 11-12, 28-35, 41-48)										2957	379	2579	317		41,994	
Накладные расходы										5876						
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 49) (Поз. 21-22, 26)										39						
80%*0,9 ФОТ (от 53) (Поз. 1)										38						
90%*0,9 ФОТ (от 7) (Поз. 3, 36-37)										6						
92% ФОТ (от 341) (Поз. 17-18)										314						
95% ФОТ (от 390) (Поз. 13-16, 19-20, 23-25)										371						
95%*0,9 ФОТ (от 504) (Поз. 10, 27)										431						
100%*0,9 ФОТ (от 544) (Поз. 11-12)										490						
105%*0,9 ФОТ (от 1290) (Поз. 2, 4-5, 9, 38, 6-8)										1219						
142% ФОТ (от 2090) (Поз. 28-35, 41-48)										2968						
Сметная прибыль										3415						
В том числе, справочно:																
45%*0,85 ФОТ (от 53) (Поз. 1)										20						
50%*0,85 ФОТ (от 504) (Поз. 10, 27)										214						
60% ФОТ (от 49) (Поз. 21-22, 26)										29						
60%*0,85 ФОТ (от 724) (Поз. 6-8)										369						
65% ФОТ (от 731) (Поз. 13-16, 19-20, 23-25, 17-18)										476						
65%*0,85 ФОТ (от 1110) (Поз. 2, 4-5, 9, 38, 11-12)										614						
85%*0,85 ФОТ (от 7) (Поз. 3, 36-37)										5						
95%*0,85 ФОТ (от 2090) (Поз. 28-35, 41-48)										1688						
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы										1064457					321,95	
Итого Монтажные работы										108813					85,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Оборудование										**55488**						
Итого										1228758					407,45	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										132049						
Машины и механизмы										17953						
ФОТ										5268						
Оборудование										14155						
Накладные расходы										5876						
Сметная прибыль										3415						
Непредвиденные затраты 2% от 1228758										24575						
Итого с непредвиденными										**1253333**						
НДС 18% от 1253333										225600						
ВСЕГО по смете										**1478933**					**407,45**	