

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на Калинина 45  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 405,199 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 168,654 тыс. руб.  
МАФ \_\_\_\_\_ 168,004 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3,913 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 441,37 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Обору-дование	Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Всего		В том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Ремонт дворовой территории и проезда к дворовой территории</b>																
1	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней при других видах покрытий	100 м	0,48	4412,47	643,64	78,78	9,64		2118	309	38	5	76,08	36,52	
	Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (446 руб.): 142% от ФОТ СЛ (298 руб.): 95% от ФОТ														
2	ФССЦ-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	48	22,36					1073						
	Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63														

3	ФЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР 95% от ФОТ СТ 50% от ФОТ	1000 м2	0,12	19,77		19,77	3,38		2	2															
4	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	м3	19,3	55,26					1067																

## Раздел 2. Малые архитектурные формы

5	Прайс лист 004260 Песчаный Дворик без входа арки ПЗ=4400/6,63/1,18	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	5675,28 4400/6,63/1,18					5675	5675															
6	Прайс лист 004104 Качалка балансирующая ПЗ=11800/6,63/1,18	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	1508,33 11800/6,63/1,18					1508	1508															
7	Прайс лист 005112 Детский игровой комплекс ПЗ=60984/6,63/1,18	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	7795,08 60984/6,63/1,18					7795	7795															
8	Прайс лист 004118 Качалка на пружине "Джиг" ПЗ=27480/6,63/1,18	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	3512,54 27480/6,63/1,18					3513	3513															
9	Прайс лист 002211 Диван садово-парковый на металлических ножках ПЗ=6880/6,63/1,18	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	6	879,41 6880/6,63/1,18					5276	5276															

10	<b>ФССЛ-15.2.03.06-0013</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Урна металлическая опрокидывающаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	3	524,2								1573	1573					
<b>Раздел 3. Ограждение Детской площадки</b>																			
11	<b>ФЕР10-01-070-02</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (845 руб.): 118% от ФОТ СП (451 руб.): 63% от ФОТ	100 м2	0,6 (50*1,2)/100	5967,88	1181,3	107,01	11,74											
12	<b>ФЕР10-01-071-02</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (90 руб.): 118% от ФОТ СП (48 руб.): 63% от ФОТ	100 м2	0,024	15381,58	3126,05	327,59	35,73											
13	<b>ФЕР15-04-025-01</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (363 руб.): 105% от ФОТ СП (190 руб.): 55% от ФОТ	100 м2	0,65	946,67	530,78	5,57	1,07											
<b>Раздел 4. Ограждение полисадинок</b>																			
14	<b>ФЕР10-01-070-02</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (1656 руб.): 118% от ФОТ СП (894 руб.): 63% от ФОТ	100 м2	1,176 (98*1,2)/100	5967,88	1181,3	107,01	11,74											

15	ФЕР10-01-071-02 Публикация Минстрой России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство калиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	0,072	15381,58	3126,05	327,59	35,73	1107	225	24	3	369,51	26,6
16	ФЕР15-04-025-01 Публикация Минстрой России №1039/пр от 30.12.2016	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2	1,56	946,67	530,78	5,57	1,07	1477	828	9	2	58,52	91,29
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Строительные работы														
Итого МАФ														
Итого														
Непредвиденные затраты 2%														
<b>Итого с непредвиденными</b>														
НДС 18%														
<b>ВСЕГО по смете</b>														

Составил Гл. инженер МКУ "УКС" Каргапольского района: \_\_\_\_\_ А.В. Стрекаловских

(должность, подпись, расшифровка)

