

_____ " _____ 2017 г.

_____ " _____ 2017 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Мира 5 Б

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1149,157 тыс. руб.
строительных работ _____ 561,713 тыс. руб.
МАФ _____ 393,053 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,913 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 241,74 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-	
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн.З/л	Эк.Маш			З/лМех					
Раздел 1. Ремонт дворовой территории и проезда к дворовой территории																
1	ФЕР01-02-027-03 Грунтосос Министром России №1039/лр от 30.12.2016	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Министром России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (14 руб.): 80% от ФОТ СГ (8 руб.): 45% от ФОТ	1000 м2	0,91 (770+140) / 1000	140,22	140,22	20,12	128	128	18						

2	ФЕРР01-01-014-01 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0225 (0,5*7*5*0,6)/1000	2797,32		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмом Министров России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (16 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 50% от ФОТ																																																																												
3	ФЕРР27-04-005-01 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,1275 (7*0,5*7*5*0,6*2)/1000	27012,91		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмом Министров России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (175 руб.): 142% от ФОТ СП (117 руб.): 95% от ФОТ																																																																												
4	ФЕРР27-04-005-01 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,765	27012,91		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмом Министров России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (1044 руб.): 142% от ФОТ СП (698 руб.): 95% от ФОТ																																																																												
5	ФЕРР27-06-020-01 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,765	2984,49		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмом Министров России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (686 руб.): 142% от ФОТ СП (459 руб.): 95% от ФОТ																																																																												

6 ФССЦ- 04.2.01.04-0001 Приказ Минотрора России №1039/лр от 30.12.2016	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минотрора России от 09.06.2017 №20618-ас/09 СМР=6,63	Т	73,9	460			33994						
7 ФССЦ- 01.2.01.01-0011 Приказ Минотрора России №1039/лр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные марки: БДУ-50/70, улучшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минотрора России от 09.06.2017 №20618-ас/09 СМР=6,63	Т	0,0083	2194,14			18						
8 ФЕРБ27-02-010-02 Приказ Минотрора России №1039/лр от 30.12.2016	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минотрора России от 09.06.2017 №20618-ас/09 СМР=6,63 НР (2181 руб.): 142% от ФОТ СП (1459 руб.): 95% от ФОТ	100 м	2,35 1,77+0,64	4412,47	643,64	78,78	9,64	10369	1513	185	23	76,08	178,79
9 ФССЦ- 05.2.03.03-0031 Приказ Минотрора России №1039/лр от 30.12.2016	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минотрора России от 09.06.2017 №20618-ас/09 СМР=6,63	шт.	235	22,36			5255						
10 ФЕР01-01-036-02 Приказ Минотрора России №1039/лр от 30.12.2016	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минотрора России от 09.06.2017 №20618-ас/09 СМР=6,63 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ	1000 м2	0,258	19,77	19,77	3,38	5		5		1		
11 ФССЦ- 02.3.01.02-0015 Приказ Минотрора России №1039/лр от 30.12.2016	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минотрора России от 09.06.2017 №20618-ас/09 СМР=6,63	м3	29,5539 258'0,11455	55,26			1633						

Раздел 2. Малые архитектурные формы

12	Прайс лист	002414 Скамейка на металлических ножках "Касатка" ПЗ=9960/6, 63/1, 18	шт.	1	1273,1 9960/6, 63/1, 18																
13	Прайс лист	004260 Песчаный дворик без входа арки ПЗ=44400/6, 63/1, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	5675,28 44400/6, 63/1, 18																
14	Прайс лист	004104 Качалка багансир средняя ПЗ=17800/6, 63/1, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	1508,3 17800/6, 63/1, 18																
15	Прайс лист	006302 Детский спортивный комплекс ПЗ=86400/6, 63/1, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	11043,79 86400/6, 63/1, 18																
16	Прайс лист	005112 Детский игровой комплекс ПЗ=60984/6, 63/1, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	7795,08 60984/6, 63/1, 18																
17	Прайс лист	004118 Качалка на пружине "Джиг" ПЗ=27480/6, 63/1, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	3512,54 27480/6, 63/1, 18																
18	Прайс лист	002211 Диван садово-парковый на металлических ножках ПЗ=6880/6, 63/1, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	6	879,41 6880/6, 63/1, 18																

Гранд-СМЕТА

19	Прайс лист	002918 Держатель бельевой садово-парковый на металлических ножках ПЗ=10000/6,63/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстрой России от 09.06.2017 №20618-ср/09 СМР=6,63	шт.	4	1278,22 10000/6,63/1,18	5113	5113																
20	Прайс лист	004293 Декоративное ограждение "Аквариум" ПЗ=3800/6,63/1,18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстрой России от 09.06.2017 №20618-ср/09 СМР=6,63	шт.	34	485,72 3800/6,63/1,18	16514	16514																
21	ФСС-0013 Приказ Министра России №1039/лр от 30.12.2016	Урна металлическая опрокидывающаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстрой России от 09.06.2017 №20618-ср/09 СМР=6,63	шт.	3	524,2	1573	1573																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																							
Накладные расходы																							
Сметная прибыль																							
Итого по смете:																							
Итого Строительные работы																							
Итого МАФ																							
Итого																							
Непредвиденные затраты 2%																							
Итого с непредвиденными																							
НДС 18%																							
ВСЕГО по смете																							

Составил Гл. инженер МКУ "УКС" Каргапольского района: _____ А.В. Стрекаловских
(должность, подпись, расшифровка)