

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

\_\_\_\_\_ (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на Комсомольская 2  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 290,925 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 86,018 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 6,948 тыс. руб.  
МАФ \_\_\_\_\_ 148,751 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1,596 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 180,86 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборуд-
					Всего	Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/л			
<b>Раздел 1. Ремонт дворовой территории и проезда к дворовой территории</b>													
1	ФЕРР01-02-027-03	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3	1000 м2	0,15 150 / 1000	140,22	140,22	20,12	21	21	3			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстрой России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ													

2	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министров России №1039/лпр от 30.12.2016	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,6	4412,47	643,64	78,78	9,64	2647	386	47	6	76,08	45,65
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Министров России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (557 руб.): 142% от ФОТ СП (372 руб.): 95% от ФОТ			22,36				1342					
3	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Министров России №1039/лпр от 30.12.2016	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6685-91)	шт.	60										
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Министров России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63												
4	ФЕР01-01-036-02 Приказ Министров России №1039/лпр от 30.12.2016	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	0,12	19,77		19,77	3,38	2				2	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Министров России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ												
5	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Министров России №1039/лпр от 30.12.2016	Песок природный для строительных работ средний	м3	20,2	55,26				1116					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Министров России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63												
<b>Раздел 2. Малые архитектурные формы</b>														
7	Прайс лист	002605 стол со скамьями без навеса ПЗ=18180/6,63/1,18	шт.	2	2323,8 18180/6,63/1,18				4648		4648			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Министров России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63												
8	ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Министров России №1039/лпр от 30.12.2016	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	2	524,2						1048			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Министров России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63												

9	Прайс О лист	ИО 512 Песочница с крышкой и грибок(Детство+) ГЗ=31609/6, 63/1, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	4040,32 31609/6,63/1,18	4040	4040											
10	Прайс О лист	002411 Скамейка Пожарная машина МЧС ГЗ=14600/6, 63/1, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	1866,2 14600/6,63/1,18	1866	1866											
11	Прайс О лист	006301 Игровая установка с баскетбольным мячом ГЗ=48160/6, 63/1, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	6155,89 48160/6,63/1,18	6156	6156											
12	Прайс О лист	007502 Тренажер ГЗ=24800/6, 63/1, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	1	3169,98 24800/6,63/1,18	3170	3170											
13	Прайс О лист	002918 Держатель бельевой садово-парковый на металлических ножках ГЗ=10000/6, 63/1, 18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	шт.	2	1278,22 10000/6,63/1,18	2556	2556											
Раздел 3. Ограждение детской площадки																		
14	ФЕР10-01-070-02 /Прокат Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (894 руб.): 118% от ФОТ СП (478 руб.): 63% от ФОТ	100 м2	0,636 (53*1,2)/100	5967,88	1181,3	107,01	11,74										
						3796	751	68	7	135,16	85,96							

15	ФЕР10-01-071-02	Устройство капиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	0,024	15381,58	3126,05	327,59	35,73	369	75	8	1	369,51	8,87
	Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (90 руб.): 118% от ФОТ СГ (48 руб.): 63% от ФОТ												
16	ФЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2	0,69	946,67	530,78	5,57	1,07	653	366	4	1	56,52	40,38
	Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (385 руб.): 105% от ФОТ СГ (202 руб.): 55% от ФОТ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого МАФ														
Итого														
Непредвиденные затраты 2%														
Итого с непредвиденными														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														

Составил Гл. инженер МКУ "УКС" Каргапольского района:

А.В. Стрекаловских

(должность, подпись, расшифровка)