

" " 2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Чкалова 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 456,625 тыс. руб.
строительных работ _____ 163,575 тыс. руб.
МФ _____ 215,807 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,941 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 325,18 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
Осн. 3/л	Эк. Маш	3/лМех	Осн. 3/л	Эк. Маш		3/лМех	Осн. 3/л	Эк. Маш			3/лМех					
Раздел 1. Ремонт дворовой территории и проезда к дворовой территории																
1	ФЕР01-02-027-03	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3	1000 м2	0,105 105 / 1000	140,22	140,22	20,12	15	15	2						
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,53 НР (2 руб.): 80% от ФОТ СЛ (1 руб.): 45% от ФОТ																

2	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных	1000 м ²	0,045	27012,91	304,66	5218,05	656,2	1216	14	235	30	37,29	1,68
3	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ²	0,1	2984,49	368,45	2385,37	263,01	298	37	239	26	38,3	3,83
4	ФССЦ-04.2.01.04-0001 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1	т	9,66	460			4444						
5	ФССЦ-01.2.01.01-0011 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные марки: БДУ-50/70, улучшенные	т	0,0011	2194,14			2						
6	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,36	4412,47	643,64	78,78	9,64	1588	232	28	3	76,08	27,39

7	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	36	22,36	805													
8	ФЕР01-01-036-02 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	0,141	19,77	3	19,77	3,38	3										
9	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Песок природный для строительных работ средний	м3	17,09218 114,170,1498	55,26	945													
Раздел 2. Малые архитектурные формы																			
10	Прайс лист	002211 Диван садово-парковый на металлических ножках ПЗ=6880/6,63/1,18	шт.	6	879,41 6880/6,63/1,18	5276	5276												
11	Прайс лист	002411 Скамейка Пожарная машина МЧС ПЗ=1460/6,63/1,18	шт.	1	1866,2 1460/6,63/1,18	1866	1866												
12	ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	3	524,2	1573	1573												

19	ФЕР10-01-071-02	Устройство капиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	0,024	15381,58	3126,05	327,59	35,73	369	75	8	1	369,51	8,87
	Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (90 руб.): 118% от ФОТ СП (48 руб.): 63% от ФОТ												
20	ФЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2	0,5	946,67	530,78	5,57	1,07	473	265	3	1	58,52	29,26
	Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (279 руб.): 105% от ФОТ СП (146 руб.): 55% от ФОТ												

Раздел 4. Ограждение полисадиников

21	ФЕР10-01-070-02	Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	0,732 (67*1,2)/100	5967,88	1181,3	107,01	11,74	4368	865	78	9	135,16	98,94			
	Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (1031 руб.): 118% от ФОТ СП (551 руб.): 63% от ФОТ															
22	ФЕР10-01-071-02	Устройство капиток (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2	0,072	15381,58	3126,05	327,59	35,73	1107	225	24	3	369,51	26,6			
	Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (269 руб.): 118% от ФОТ СП (144 руб.): 63% от ФОТ															
23	ФЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2	1,2	946,67	530,78	5,57	1,07	1136	637	7	1	58,52	70,22			
	Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (670 руб.): 105% от ФОТ СП (351 руб.): 55% от ФОТ															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г:													51897	2860	686	81	325,18
Накладные расходы													3435				

