

" " 2017 г.

" " 2017 г.

(наименование стройки)  
**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на Нефтяников 2  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 416,758 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 201,221 тыс. руб.  
МАФ \_\_\_\_\_ 145,038 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,157 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 210,95 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборуд.	
				Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Ремонт дворовой территории и проезда к дворовой территории</b>																
1	ФЕР01-02-027-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмом Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР-6.63 НР (14 руб.); 80% от ФОТ СП (8 руб.); 45% от ФОТ	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3	1000 м2	0,836 (38'22) / 1000	140,22	140,22	20,12	117	117	17						

2	ФЕР27-04-005-01 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> ): однослойный	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмом Министра России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (564 руб.): 142% от ФОТ СЛ (371 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,406 (14*5+7*28)/1000	27012,91	304,66	5218,05	656,2	10967	124	2119	266	37,29	15,14
3	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Розлив вязких материалов 0,8 л/м2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмом Министра России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СЛ (2 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,25	39,1	39,1	7,15	10	2					
4	ФССЦ-01.2.01.01-0011 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Битумы нефтяные дорожные марки: БДУ-50/70, улучшенные	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмом Министра России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	Т	0,2575	2194,14	565								
5	ФЕР27-06-020-01 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмом Министра России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63 НР (64 руб.): 142% от ФОТ СЛ (36 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,06	2984,49	368,45	2385,37	263,01	179	22	143	16	38,3	2,3
6	ФССЦ-04.2.01.04-0001 Приказ Министров России №1039/лр от 30.12.2016	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмом Министра России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СМР=6,63	Т	5,796	460	2666								





Гранд-СМЕТА

19	ФЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	100 м2	0,84	946,67	530,78	5,57	1,07	795	446	5	1	58,52	49,16
Пруказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перевода в текущие цены на 2 кв. 2017 года письмо Минстроя России от 09.06.2017 №20618-ес/09 СИР=6,63 НР (469 руб.): 105% от ФОТ СГ (246 руб.): 55% от ФОТ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Строительные работы														
Итого МАФ														
Итого														
Непредвиденные затраты 2%														
Итого с непредвиденными														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														

Составил Г.г. инженер МКУ "УКС" Каргаловского района: \_\_\_\_\_ А.В. Стрекаловских  
 (должность, подпись, расшифровка)

