

ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2019 г.

Комфортная городская среда

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории по адресу ул. Мира, дом №11а, р.п. Каргаполье
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 201,648 тыс. руб.
строительных работ _____ 133,734 тыс. руб.
оборудования _____ 31,011 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1,299 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 119,69 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.



№ пп	Обо- вање	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т			
					Всего	В том числе		Обору-дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пешеходная зона																

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ	1000 м2	0,10952	19,77	304,86	5218,05	656,2	2958	2	33	571	72	37,29	4,08	17
2	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (149 руб.): 142% от ФОТ (105 руб.) СП (100 руб.): 95% от ФОТ (105 руб.)	1000 м2	0,207	3551,63	195,7	3338,86	278,65	736	41	691	58	24,19	5,01		
3	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (141 руб.): 142% от ФОТ (99 руб.) СП (94 руб.): 95% от ФОТ (99 руб.)	100 м3	20,7	139,4				2886							
4	ФССЦ-02.2.05.04-0107 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 5(3)-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	м3													

Раздел 2. Малые архитектурные формы

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФЕР01-01-036-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (Планировка детской площадки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ	1000 м2	0,066	19,77	445,69	440,24	54,14		3	1	1		46,33	0,14	17
6	ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (анкеровка диванов на металлических ножках) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (1 руб.): 105% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)	T	0,003	958,14	445,69	440,24	54,14		3	1	1		46,33	0,14	17
7	ФСЦ-08.4.01.01-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них); поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	T	0,003	10100					30						17
8	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	3 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (установка качели, горки и стоек для сушки белья) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (85 руб.): 90% от ФОТ (94 руб.) СП (80 руб.): 85% от ФОТ (94 руб.)	100 шт	0,16	3968,08	304,01	3430,97	281,18		635	49	549	45	35,64	5,7	17

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	м3	1,014	470,36					477						17
10	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ средний (для устройства основания на детской площадке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	м3	6,6	55,26					365						
11	Прайс О лист	Диван на металлических ножках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 ОБ=3,92	шт	2	2064,06 9709,33/3,9 2/1,2				4128	4128						
12	Прайс-О лист	Стойка для сушки белья ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 ОБ=3,92	шт	2	1891,3 8896,67/3,9 2/1,2				3783	3783						
Раздел 3. Ограждение внутридворовых зон																
13	ФЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (69 руб.): 90% от ФОТ (77 руб.) СП (65 руб.): 85% от ФОТ (77 руб.)	100 шт	0,13	3968,08	304,01	3430,97	281,18		516	40	446	37	35,64	4,63	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФССЦ-23.5.02.02-0039 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	м	15	43,88					688						
15	ФССЦ-04.1.02.01-0004 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	м3	0,8242	470,36					388						
16	Прайс-лист	Заглушка круг. Д=76 (пластик) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	шт	13	5,8 50/7,19/1,2					75						
17	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (315 руб.): 142% от ФОТ (222 руб.) СП (211 руб.): 95% от ФОТ (222 руб.)	100 м	0,34	4412,47	643,64	78,78	9,64		1500	219	27	3	76,08	25,87	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8/Бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	шт	34	22,36					760						17
19	ФЕР10-01-070-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (205 руб.); 118% от ФОТ (174 руб.) СП (110 руб.); 63% от ФОТ (174 руб.)	100 м2	0,198	4773	870,14	64,29	9,41		945	172	13	2	98,21	19,45	
20	ФССЦ-01.7.15.03-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	т	-0,0057	9040,01					-52						
21	ФССЦ-01.7.15.06-0111 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	т	-0,0011	11978					-13						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕР10-01-071-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство калиток (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (17 руб.): 118% от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.): 63% от ФОТ (14 руб.)	100 м2	0,006	11831,54	2250,02	172	25,22			71	14	1	265,96	1,6	17
23	ФССЦ-01.7.15.03-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Болты с гайками и шайбами строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	Т	-0,0006	9040,01						-5					
24	ФССЦ-01.7.15.06-0111 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	Т		11978											
25	ФССЦ-01.7.15.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Саморезы JP81 - 4,8x19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	100 шт	6,8	24						163					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (86 руб.): 105% от ФОТ (82 руб.) СП (45 руб.): 55% от ФОТ (82 руб.)	100 м2	0,52	158,98	157	1,62	0,37		83	82	1		16,32	8,49	17
27	Прайс-лист	Tikkurila Valtti Primer бесцветный грунтовочный антисептик тара 0.9 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	шт	12	72,9 629/7,19/1,2					875						
28	ФЕР15-04-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (449 руб.): 105% от ФОТ (428 руб.) СП (235 руб.): 55% от ФОТ (428 руб.)	100 м2	0,52	1319,61	821,16	7,86	1,55		686	427	4	1	85,36	44,39	
29	ФССЦ-14.5.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	т	-0,005	28214					-141						

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ФССЦ-14.5.11.01-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка масляно-клеевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	т	-0,0281	2898,5					-81						
31	Прайс-лист	Tikkurila Pika-Тело акрилатная краска для заборов и деревянных фасадов тара 0,9 л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	шт	15	101,88 8797,19/1, 2					1528						
32	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (2 руб.): 90% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 70% от ФОТ (2 руб.)	100 м2	0,0358	268,49	56,55	9,22	0,22		10	2			5,31	0,19	
33	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министра России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19 НР (1 руб.): 90% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 70% от ФОТ (1 руб.)	100 м2	0,0358	322,02	34,74	6,01	0,22		12	1			3,83	0,14	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль ПФ-115 серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	Т	-0,0007	14312,87					-10						
35	Прайс-лист	Tikkurila Euro Migalkud 90 универсальная алкидная эмаль тара 0.9 л Расход по металлу 12-14 м2/л ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 №45824-ДВ/09 СМР=7,19	ШТ	1	67,11 5797,19/1, 2					67	1081	2307	218			119,69
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
90% ФОТ (от 174) (Поз. 8-9, 13-16, 32-35)																
105% ФОТ (от 511) (Поз. 6-7, 26-31)																
118% ФОТ (от 188) (Поз. 19-23, 25)																
142% ФОТ (от 426) (Поз. 2-4, 17-18)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
55% ФОТ (от 510) (Поз. 26-31)																
63% ФОТ (от 188) (Поз. 19-23, 25)																
65% ФОТ (от 1) (Поз. 6-7)																
70% ФОТ (от 3) (Поз. 32-35)																
85% ФОТ (от 171) (Поз. 8-9, 13-16)																
95% ФОТ (от 426) (Поз. 2-4, 17-18)																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Оборудование																
Итого																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Оборудование									7911						
	Накладные расходы									1521						
	Сметная прибыль									952						
	Непредвиденные затраты 2%									3295						
	Итого с непредвиденными									168040						
	НДС 20%									33608						
	ВСЕГО по смете									201648					119,69	